

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 42/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр

Ревизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр

Ревизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Ревизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

66. Свердловская область

Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 21, 23

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство придомовой территории (дополнительный перечень)

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_ проект 135-25-ПП \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ I квартал 2025 года

Сметная стоимость	6 063,51 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4 953,85 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	326,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	27,63 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	885,32 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	55,97 чел.-ч.

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭкспертСтрой-К»

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

№ договора 22/06/25 от 16.06.25

Дата приема «06» 06 2024 г. ч. МП.

Специалист по приемке Смирнова

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров - 171 м2(ПТ-2)</b>											
<b>РАЗБОРКА</b>											
1	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Объем=(171*0,2) / 1000	1000 м3	0,0342	1	0,0342					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 091,51</b>
		ФОТ									932,95
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					858,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					429,16
		<b>Всего по позиции</b>									<b>128 040,35</b>
											<b>4 378,98</b>
2	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(171*0,2) / 1000	1000 м3	0,0342	1	0,0342					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>315,07</b>
		ФОТ									129,25
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					118,91
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					59,46
		<b>Всего по позиции</b>									<b>14 428,07</b>
											<b>493,44</b>
3	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км Объем=171*0,2*1,95	т	66,69	1	66,69			247,06		16 476,43
		<b>Всего по позиции</b>									<b>16 476,43</b>
<b>УСТРОЙСТВО</b>											
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(разуклонка) Объем=(171*0,05*20%) / 100	100 м3	0,0171	1	0,0171					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 433,54</b>
		ФОТ									380,23
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					558,94
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					509,51
		<b>Всего по позиции</b>									<b>146 315,20</b>
											<b>2 501,99</b>
5	ФСБЦ-02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм Объем=1,71*1,26	м3	2,1546	1	2,1546	2 220,14	0,57	1 265,48		2 726,60
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 726,60</b>
6	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(171*0,05) / 100	100 м3	0,0855	1	0,0855					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 167,62</b>
		ФОТ									1 901,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 794,60
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 547,46
	<b>Всего по позиции</b>								<b>146 312,05</b>		<b>12 509,68</b>
7	ФСБЦ-02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм Объем=8,55*1,26	м3	10,773	1	10,773	2 220,14	0,57		1 265,48	13 633,02
	<b>Всего по позиции</b>										<b>13 633,02</b>
8	ГЭСН27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см Объем=171 / 1000	1000 м2	0,171	1	0,171					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>35 250,22</b>
	ФОТ										5 896,92
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					8 668,47
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					7 901,87
	<b>Всего по позиции</b>								<b>303 044,21</b>		<b>51 820,56</b>
9	ГЭСН27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,171	1	0,171					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>5 072,88</b>
	ФОТ										241,62
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					355,18
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					323,77
	<b>Всего по позиции</b>								<b>33 636,43</b>		<b>5 751,83</b>
10	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 Объем=1,41+0,35	т	1,76	1	1,76	23 188,21	1,33		30 840,32	54 278,96
	<b>Всего по позиции</b>										<b>54 278,96</b>
11	ГЭСН27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,171	1	0,171					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>8 016,08</b>
	ФОТ										2 318,13
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					2 619,49
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 784,96
	<b>Всего по позиции</b>								<b>72 634,68</b>		<b>12 420,53</b>
12	ГЭСН27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,171	1	0,171					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>707,24</b>
	ФОТ										158,65
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					179,27
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					122,16
	<b>Всего по позиции</b>								<b>5 898,65</b>		<b>1 008,67</b>
13	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,11115	1	0,11115	23 188,21	1,33		30 840,32	3 427,90
	<b>Всего по позиции</b>										<b>3 427,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФСБЦ-04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I Объем=25*5*171/1000 Всего по позиции	т	21,375	1	21,375			5 966,98		127 544,20
15	ГЭСН27-06-022-07 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Одинокная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	1000 м2	0,171	1	0,171					127 544,20
											6 588,75
											1 702,64
			%	147		147					2 502,88
			%	134		134					2 281,54
									66 509,77		11 373,17
16	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 Всего по позиции	т	0,22059	1	0,22059	23 188,21	1,33	30 840,32		6 803,07
											6 803,07
		Всего по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров - 171 м2(ПТ-2)									327 149,03
Раздел 2. Устройство бортовых камней-201 м.п.											
разборка											
17	ГЭСНр68-02-006-02 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=(201*0,7) / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	1,407	1	1,407					40 511,61
											36 211,27
			%	102		102					36 935,50
			%	54		54					19 554,09
									68 941,86		97 001,20
18	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(201*0,02*2,2)*0,7 Всего по позиции	т	6,1908	1	6,1908			73,98		458,00
											458,00
19	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 20 км Объем=(201*0,02*2,2)*0,7 Всего по позиции	т	6,1908	1	6,1908			247,06		1 529,50
											1 529,50
устройство											
20	ГЭСН27-04-001-04 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=201*0,15*0,15/100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,045225	1	0,045225					3 791,31
											1 005,58
			%	147		147					1 478,20
			%	134		134					1 347,48
									146 312,66		6 616,99
21	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм Объем=4,52*1,26 Всего по позиции	м3	5,6952	1	5,6952	2 220,14	0,56	1 243,28		7 080,73
											7 080,73
22	ГЭСН27-02-010-04	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий Объем=201 / 100	100 м	2,01	1	2,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>157 651,64</b>
		ФОТ									87 039,88
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					127 948,62
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					116 633,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>200 116,27</b>		<b>402 233,70</b>
23	ФСБЦ-13.2.03.02-0005	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м	201	1	201			909,54		182 817,54
		<b>Всего по позиции</b>									<b>182 817,54</b>
		<b>Всего по разделу 2 Устройство бортовых камней-201 м.п.</b>									<b>697 737,66</b>
<b>Раздел 3. Устройство покрытия тротуаров из плитки - 38,8 м2 (ПТ-3)</b>											
<b>разборка</b>											
24	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Объем=(38,8*0,21) / 1000	1000 м3	0,008148	1	0,008148					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>736,54</b>
		ФОТ									222,27
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					204,49
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					102,24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128 040,01</b>		<b>1 043,27</b>
25	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(38,8*0,21) / 1000	1000 м3	0,008148	1	0,008148					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>75,06</b>
		ФОТ									30,79
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					28,33
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					14,16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 426,85</b>		<b>117,55</b>
26	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км Объем=38,8*0,21*1,95	т	15,8886	1	15,8886			247,06		3 925,44
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 925,44</b>
<b>устройство</b>											
27	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(38,8*0,21) / 100	100 м3	0,08148	1	0,08148					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>657,61</b>
		ФОТ									554,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					510,43
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					255,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 467,60</b>		<b>1 423,26</b>
28	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(38,8*0,1) / 100	100 м3	0,0388	1	0,0388					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 252,70</b>
		ФОТ									862,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 268,21
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 156,06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>146 313,66</b>		<b>5 676,97</b>
<b>29</b>	<b>ФСБЦ-02.2.05.04-2012</b>	<b>Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм Объем=3,88*1,26</b>	<b>м3</b>	<b>4,8888</b>	<b>1</b>	<b>4,8888</b>	<b>2 220,14</b>	<b>0,57</b>	<b>1 265,48</b>		<b>6 186,68</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>6 186,68</b>
<b>30</b>	<b>ГЭСН27-04-016-01</b>	<b>Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами Объем=38,8 / 1000</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0,0388</b>	<b>1</b>	<b>0,0388</b>					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>340,61</b>
		ФОТ									334,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					492,05
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					448,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 020,62</b>		<b>1 281,20</b>
<b>31</b>	<b>ФСБЦ-01.7.12.05-0166</b>	<b>Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2  Объем=38,8*1,2</b>	<b>м2</b>	<b>46,56</b>	<b>1</b>	<b>46,56</b>	<b>25,56</b>	<b>1,2</b>	<b>30,67</b>		<b>1 428,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 428,00</b>
<b>32</b>	<b>ГЭСН27-04-001-01</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(38,8*0,05) / 100</b>	<b>100 м3</b>	<b>0,0194</b>	<b>1</b>	<b>0,0194</b>					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 069,23</b>
		ФОТ									284,38
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					418,04
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					381,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96 306,19</b>		<b>1 868,34</b>
<b>33</b>	<b>ФСБЦ-02.2.04.03-0013</b>	<b>Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %  Объем=1,94*1,26</b>	<b>м3</b>	<b>2,4444</b>	<b>1</b>	<b>2,4444</b>	<b>1 912,45</b>	<b>0,65</b>	<b>1 243,09</b>		<b>3 038,61</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 038,61</b>
<b>34</b>	<b>ГЭСН27-07-003-02</b>	<b>Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком  Объем=38,8 / 100</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,388</b>	<b>1</b>	<b>0,388</b>					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 676,45</b>
		ФОТ									7 130,36
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 057,31
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 490,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>54 701,39</b>		<b>21 224,14</b>
<b>35</b>	<b>ФСБЦ-05.2.02.21-0024</b>	<b>Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 60 мм Всего по позиции</b>	<b>м2</b>	<b>38,8</b>	<b>1</b>	<b>38,8</b>	<b>370,57</b>	<b>1,97</b>	<b>730,02</b>		<b>28 324,78</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>28 324,78</b>
		<b>Всего по разделу 3 Устройство покрытия тротуаров из плитки - 38,8 м2 (ПТ-3)</b>									<b>75 538,24</b>
<b>Раздел 4. Устройство покрытия песчаное - 36,2 м2(ПВ-4)</b>											
<b>разборка</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Объем=(36,2*0,4) / 1000	1000 м3	0,01448	1	0,01448					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 308,92</b>
		ФОТ									395,00
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					363,40
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					181,70
		<b>Всего по позиции</b>								<b>128 040,06</b>	<b>1 854,02</b>
37	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(36,2*0,4) / 1000	1000 м3	0,01448	1	0,01448					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>133,40</b>
		ФОТ									54,72
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					50,34
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					25,17
		<b>Всего по позиции</b>								<b>14 427,49</b>	<b>208,91</b>
38	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км Объем=36,4*0,4*1,95	т	28,392	1	28,392			247,06		7 014,53
		<b>Всего по позиции</b>									<b>7 014,53</b>
<b>устройство</b>											
39	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(36,4*0,4) / 100	100 м3	0,1456	1	0,1456					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 175,08</b>
		ФОТ									991,41
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					912,10
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					456,05
		<b>Всего по позиции</b>								<b>17 467,24</b>	<b>2 543,23</b>
40	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(36,4*0,1) / 100	100 м3	0,0364	1	0,0364					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 051,47</b>
		ФОТ									809,35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 189,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 084,53
		<b>Всего по позиции</b>								<b>146 311,54</b>	<b>5 325,74</b>
41	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм Объем=3,64*1,26	м3	4,5864	1	4,5864	2 220,14	0,57	1 265,48		5 804,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>5 804,00</b>
42	ГЭСН27-04-016-01	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами Объем=36,4 / 1000	1000 м2	0,0364	1	0,0364					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>319,56</b>
		ФОТ									314,04
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					461,64
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					420,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 022,25</b>		<b>1 202,01</b>
<b>43</b>	<b>ФСБЦ-01.7.12.05-0166</b>	<b>Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2</b>	<b>м2</b>	<b>43,68</b>	<b>1</b>	<b>43,68</b>	<b>25,56</b>	<b>1,2</b>	<b>30,67</b>		<b>1 339,67</b>
		Объем=36,4*1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 339,67</b>
<b>44</b>	<b>ГЭСН27-04-001-01</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>	<b>0,1092</b>	<b>1</b>	<b>0,1092</b>					
		Объем=(36,4*0,3) / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 018,53</b>
		ФОТ									1 600,68
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 353,00
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 144,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96 304,40</b>		<b>10 516,44</b>
<b>45</b>	<b>ФСБЦ-02.3.01.02-1104</b>	<b>Песок природный для строительных работ I класс, средний</b>	<b>м3</b>	<b>13,7592</b>	<b>1</b>	<b>13,7592</b>	<b>573,70</b>	<b>1,5</b>	<b>860,55</b>		<b>11 840,48</b>
		Объем=10,92*1,26									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>11 840,48</b>
		<b>Всего по разделу 4 Устройство покрытия песчаное - 36,2 м2(ПВ-4)</b>									<b>47 649,03</b>
<b>Раздел 5. Устройство газона-470,6 м2(ПВ-1)</b>											
<b>разборка</b>											
<b>46</b>	<b>ГЭСН47-01-001-04</b>	<b>Очистка участка от мусора</b>	<b>100 м2</b>	<b>4,706</b>	<b>1</b>	<b>4,706</b>					
		Объем=470,6 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 413,59</b>
		ФОТ									7 413,59
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					7 636,00
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 337,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 332,21</b>		<b>20 387,37</b>
<b>47</b>	<b>ГЭСН01-01-022-15</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3</b>	<b>1000 м3</b>	<b>0,04706</b>	<b>1</b>	<b>0,04706</b>					
		Объем=(470,6*0,1) / 1000									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 253,99</b>
		ФОТ									1 283,75
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 181,05
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					590,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128 040,16</b>		<b>6 025,57</b>
<b>48</b>	<b>ГЭСН01-01-016-02</b>	<b>Работа на отвале, группа грунтов: 2-3</b>	<b>1000 м3</b>	<b>0,04706</b>	<b>1</b>	<b>0,04706</b>					
		Объем=(470,6*0,1) / 1000									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>433,53</b>
		ФОТ									177,84
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					163,61
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					81,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							14 427,33		678,95
49	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 20 км Объем=470,6*0,1*1,95	т	91,767	1	91,767			247,06		22 671,96
		<b>Всего по позиции</b>									22 671,96
<b>устройство</b>											
50	ГЭСН47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=(470,6*50%) / 100	100 м2	2,353	1	2,353					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									26 022,73
		ФОТ									25 912,45
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					26 689,82
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					18 656,96
		<b>Всего по позиции</b>							30 331,28		71 369,51
51	ФСБЦ-16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	35,295	1	35,295	1 498,08	0,97	1 453,14		51 288,58
		<b>Всего по позиции</b>									51 288,58
52	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2,353	1	2,353					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									38 617,15
		ФОТ									38 617,15
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					39 775,66
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					27 804,35
		<b>Всего по позиции</b>							45 132,66		106 197,16
53	ФСБЦ-16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	35,295	1	35,295	1 498,08	0,97	1 453,14		51 288,58
		<b>Всего по позиции</b>									51 288,58
54	ГЭСН47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Объем=470,6 / 100	100 м2	4,706	1	4,706					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									10 561,79
		ФОТ									10 561,79
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					10 878,64
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					7 604,49
		<b>Всего по позиции</b>							6 171,89		29 044,92
55	ФСБЦ-16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,53	1	23,53	1 498,08	0,97	1 453,14		34 192,38
		<b>Всего по позиции</b>									34 192,38
56	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	4,706	1	4,706					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									25 333,08
		ФОТ									13 897,38
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					14 314,30
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					10 006,11
		<b>Всего по позиции</b>							10 551,10		49 653,49
57	ФСБЦ-16.2.02.01-0001	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	9,412	1	9,412	271,55	1,26	342,15		3 220,32
		<b>Всего по позиции</b>									3 220,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 5 Устройство газона-470,6 м2(ПВ-1)											446 018,79
Раздел 6. Устройство резинового спортивного покрытия -48,1 м2(ПР-1; 30 мм)											
Разборка											
58	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Объем=(48,1*0,18) / 1000	1000 м3	0,008658	1	0,008658					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Итого прямые затраты											782,64
ФОТ											236,18
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					217,29
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					108,64
Всего по позиции											128 039,96
											1 108,57
59	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(48,1*0,18) / 1000	1000 м3	0,008658	1	0,008658					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Итого прямые затраты											79,76
ФОТ											32,72
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					30,10
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,05
Всего по позиции											14 427,12
											124,91
60	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км Объем=48,1*0,18*1,95	т	16,8831	1	16,8831					
Всего по позиции											6 619,86
Устройство											
61	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(48,1*0,18) / 100	100 м3	0,08658	1	0,08658					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Итого прямые затраты											698,75
ФОТ											589,53
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					542,37
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					271,18
Всего по позиции											17 467,08
											1 512,30
62	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(48,1*0,1) / 100	100 м3	0,0481	1	0,0481					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Итого прямые затраты											4 032,33
ФОТ											1 069,52
Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 572,19
Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 433,16
Всего по позиции											146 313,51
											7 037,68
63	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм Объем=4,81*1,26	м3	6,0606	1	6,0606	2 220,14	0,57		1 265,48	
Всего по позиции											7 669,57
											7 669,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(48,1*0,05) / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	100 м3	0,02405	1	0,02405					
		<b>Итого прямые затраты</b>									1 325,50
		ФОТ									352,52
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					518,20
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					472,38
		<b>Всего по позиции</b>								96 302,70	2 316,08
65	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 % Объем=2,41*1,26 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	м3	3,0366	1	3,0366	1 912,45	0,65		1 243,09	3 774,77
		<b>Всего по позиции</b>									3 774,77
		<b>Всего по разделу 6 Устройство резинового спортивного покрытия -48,1 м2(ПР-1; 30 мм)</b>									30 163,74
<b>Раздел 7. Устройство резинового спортивного покрытия -59,3+26=85,3м2(ПР-2;45 мм)</b>											
<b>Разборка</b>											
66	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Объем=(85,3*0,195) / 1000 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	1000 м3	0,0166335	1	0,0166335					
		<b>Итого прямые затраты</b>									1 503,59
		ФОТ									453,75
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					417,45
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					208,73
		<b>Всего по позиции</b>								128 041,00	2 129,77
67	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(85,3*0,195) / 1000 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	1000 м3	0,0166335	1	0,0166335					
		<b>Итого прямые затраты</b>									153,24
		ФОТ									62,86
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					57,83
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					28,92
		<b>Всего по позиции</b>								14 428,11	239,99
68	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км Объем=85,3*0,195*1,95 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	т	32,435325	1	32,435325				392,10	12 717,89
		<b>Всего по позиции</b>									12 717,89
<b>Устройство</b>											
69	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(85,3*0,195) / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	100 м3	0,166335	1	0,166335					
		<b>Итого прямые затраты</b>									1 342,43
		ФОТ									1 132,60
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 041,99
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					521,00
		<b>Всего по позиции</b>								17 467,28	2 905,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(85,3*0,1) / 100 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,0853	1	0,0853						
		<b>Итого прямые затраты</b>									7 150,85	
		ФОТ									1 896,64	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 788,06	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 541,50	
		<b>Всего по позиции</b>								146 311,96	12 480,41	
71	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм Объем=8,53*1,26	м3	10,7478	1	10,7478	2 220,14	0,57		1 265,48	13 601,13	
		<b>Всего по позиции</b>									13 601,13	
72	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(85,3*0,05) / 100 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,04265	1	0,04265						
		<b>Итого прямые затраты</b>									2 350,65	
		ФОТ									625,18	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					919,01	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					837,74	
		<b>Всего по позиции</b>								96 304,81	4 107,40	
73	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 % Объем=4,27*1,26	м3	5,3802	1	5,3802	1 912,45	0,65		1 243,09	6 688,07	
		<b>Всего по позиции</b>									6 688,07	
		<b>Всего по разделу 7 Устройство резинового спортивного покрытия -59,3+26=85,3м2(ПР-2;45 мм)</b>									54 870,08	
<b>Раздел 8. СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ</b>												
74	КП КСИЛ	Качели на деревянных стойках, без подвески 4141-14 цена=52580 Цена=52580/1,2*1,02	шт	1	1	1				44 693,00	44 693,00	
		<b>Всего по позиции</b>									44 693,00	
75	КП КСИЛ	Сиденье для качелей резиновое с подвесом 4968-57 цена=15400 Цена=15400/1,2*1,02	шт	1	1	1				13 090,00	13 090,00	
		<b>Всего по позиции</b>									13 090,00	
76	КП КСИЛ	Песочница с крышкой 4236-14 цена=68640 Цена=68640/1,2*1,02	шт	1	1	1				58 344,00	58 344,00	
		<b>Всего по позиции</b>									58 344,00	
77	КП КСИЛ	Щит информационный 4236-14 цена=22000 Цена=22000/1,2*1,02	шт	1	1	1				18 700,00	18 700,00	
		<b>Всего по позиции</b>									18 700,00	
78	КП КСИЛ	Мастерская-кухня с навесом 4375-14 цена=200640 Цена=200640/1,2*1,02	шт	1	1	1				170 544,00	170 544,00	
		<b>Всего по позиции</b>									170 544,00	
79	КП КСИЛ	Детский игровой комплекс, Н г.=1,2 5114-14 цена=344630 Цена=344630/1,2*1,02	шт	1	1	1				292 935,50	292 935,50	
		<b>Всего по позиции</b>									292 935,50	
80	КП КСИЛ	Качалка на 3-х пружинах "Трилистник" 4179-13 цена=157850 Цена=157850/1,2*1,02	шт	1	1	1				134 172,50	134 172,50	
		<b>Всего по позиции</b>									134 172,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КП КСИЛ	Турник классический,6430 цена=42020 Цена=42020/1,2*1,02 Всего по позиции	шт	1	1	1			35 717,00		35 717,00
82	КП КСИЛ	Тренажер 7540 цена=137500 Цена=137500/1,2*1,02 Всего по позиции	шт	1	1	1			116 875,00		116 875,00
83	КП КСИЛ	Тренажер 7520 цена=83930 Цена=83930/1,2*1,02 Всего по позиции	шт	1	1	1			71 340,50		71 340,50
84	КП КСИЛ	Каркас фундамента для карусели и тренажера 3307 цена=2860 Цена=2860/1,2*1,02 Всего по позиции	шт	2	1	2			2 431,00		4 862,00
85	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 30 мм серый) цена=1760*4 р/м2 Объем=48,1*1,15 Цена=1760*4/1,2*1,02 Всего по позиции	м2	55,315	1	55,315			5 984,00		331 004,96
86	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 45мм коричневый) цена=1760*4 р/м2 Объем=59,3*1,15 Цена=1760*4/1,2*1,02 Всего по позиции	м2	68,195	1	68,195			5 984,00		408 078,88
87	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 45мм серый) цена=1870*4 р/м2 Объем=26*1,15 Цена=1870*4/1,2*1,02 Всего по позиции	м2	29,9	1	29,9			6 358,00		190 104,20
<b>Заголовок</b>											
88	КП КСИЛ	Сборка и установка МАФ цена=419155+6000 Цена=425155/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1			354 295,83		354 295,83
89	КП КСИЛ	Монтаж плитки цена=240600+6000 Цена=246600/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1			205 500,00		205 500,00
90	КП	Стоимость и Монтаж системы видеонаблюдения цена=350000 Всего по позиции	шт	1	1	1			350 000,00		350 000,00
<b>Всего по разделу 8 СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ</b>											<b>2 800 257,37</b>
<b>Раздел 9. Восстановление горловин колодцев</b>											
<b>Заголовок</b>											
91	ГЭСНр66-01-022-01	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) Всего по позиции	шт	15	1	15					33 871,95
											30 631,68
			%	104		104					31 856,95
			%	60		60					18 379,01
92	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,25	1	5,25			5 607,19		84 107,91
									5 258,84		27 608,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>									<b>27 608,91</b>
93	ФСБЦ-08.1.02.06-0043	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	15	1	15	6 404,93	1,5	9 607,40		144 111,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>144 111,00</b>
		<b>Всего по разделу 9 Восстановление горловин колодцев</b>									<b>255 827,82</b>
<b>Раздел 10. Деревья и кустарники</b>											
94	ГЭСН47-01-007-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 513,03</b>
		ФОТ									1 286,87
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 325,48
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					926,55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37 650,60</b>		<b>3 765,06</b>
95	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,278	1	0,278	1 062,45	0,97	1 030,58		286,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>286,50</b>
96	ГЭСН47-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 358,96</b>
		ФОТ									1 027,35
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 058,17
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					739,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 568,20</b>		<b>3 156,82</b>
97	ФСБЦ-16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт	1	1	1	5 115,63	0,9	4 604,07		4 604,07
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 604,07</b>
98	ГЭСН47-01-023-08	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% Объем=(4+9+29) / 10	10 шт	4,2	1	4,2					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>16 008,11</b>
		ФОТ									11 896,10
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					12 252,98
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 565,19
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 768,16</b>		<b>36 826,28</b>
99	ГЭСН47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 шт	4,2	1	4,2					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 237,96</b>
		ФОТ									3 450,22
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 553,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 484,16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 446,63</b>		<b>10 275,85</b>
100	ФСБЦ-16.2.02.02-1002	Клен Гиннала, высота 0,7 м	шт	4	1	4	811,18	0,9	730,06		2 920,24
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 920,24</b>
101	ФСБЦ-16.2.02.06-0022	Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м	шт	9	1	9	272,28	0,9	245,05		2 205,45
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 205,45</b>
102	ФСБЦ-16.2.02.04-0381	Чубушник (жасмин), высота 0,1-0,7 м	шт	29	1	29	346,46	0,9	311,81		9 042,49
		<b>Всего по позиции</b>									<b>9 042,49</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по разделу 10 Деревья и кустарники</b>											<b>73 082,76</b>
<b>Раздел 11. Валка деревьев</b>											
<b>Валка деревьев</b>											
103	ГЭСНр68-01-010-06	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см Объем=(3,14*0,1*8*4)	м3	10,048	1	10,048					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>10 834,05</b>
ФОТ											5 838,20
Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					5 954,96
Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3 152,63
<b>Всего по позиции</b>											<b>1 984,64</b>
											<b>19 941,64</b>
104	ГЭСНр68-01-001-06	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см	шт	4	1	4					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>17 801,48</b>
ФОТ											16 258,17
Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					16 583,33
Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					8 779,41
<b>Всего по позиции</b>											<b>10 791,06</b>
											<b>43 164,22</b>
105	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	1,8	1	1,8	1 062,45	0,97	1 030,58		1 855,04
<b>Всего по позиции</b>											<b>1 855,04</b>
106	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=10,048*1,1	т	11,0528	1	11,0528			73,98		817,69
<b>Всего по позиции</b>											<b>817,69</b>
107	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	11,0528	1	11,0528			247,06		2 730,70
<b>Всего по позиции</b>											<b>2 730,70</b>
<b>Всего по разделу 11 Валка деревьев</b>											<b>68 509,29</b>
<b>Раздел 12. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>											
108	ГЭСН46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	3	1	3					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.8		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>34 335,81</b>
ФОТ											28 384,39
Пр/812-040.2-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					25 829,79
Пр/774-040.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					14 759,88
<b>Всего по позиции</b>											<b>24 975,16</b>
											<b>74 925,48</b>
109	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3*2,2	т	6,6	1	6,6			73,98		488,27
<b>Всего по позиции</b>											<b>488,27</b>
110	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	6,6	1	6,6			247,06		1 630,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы										4 953 848,16
	Строительные работы										4 896 105,04
	в том числе:										
	оплата труда										326 963,99
	эксплуатация машин и механизмов										86 036,99
	оплата труда машинистов (Отм)										27 627,93
	материалы										3 747 027,13
	накладные расходы										408 486,41
	сметная прибыль										299 962,59
	Перевозка										57 743,12
	Всего ФОТ (справочно)										354 591,92
	Всего накладные расходы (справочно)										408 486,41
	Всего сметная прибыль (справочно)										299 962,59
	Непредвиденные затраты 2%										99 076,96
	<b>Всего с непредвиденными</b>										<b>5 052 925,12</b>
	НДС 20%										1 010 585,02
	<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>6 063 510,14</b>
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										885,3190398
	Затраты труда машинистов										55,9685452

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ОБЛАСТИ  
 ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО  
 НОРМ И РОЗРАЧКА Т. А. Черенкова  
 ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ-К»

Итого в настоящем документе прошито  
и пронумеровано

( ) лист

Директор ООО «ЭкспертСтрой-К»

*Гушин М. А.* Гушин М. А.

« » 20 г.

